

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонтные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---------------------------|--|--|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. 1-й этаж | | | | |
| Стены | | | | |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,543 | |
| 2 | Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,213 | |
| 3 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0064 | |
| 4 | Демонтаж решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0,2 | |
| 5 | Установка решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0,2 | |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,04 | |
| 7 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0048 | |
| 8 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,00576 | |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,76 | |
| 10 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,213 | |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,8 | |
| 12 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,7 | |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 | |
| 14 | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 | |
| 15 | Окраска водными составами: плинтусов и галтелей, тяг | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | |
| 16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,04 | |
| 17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные с завалом | м2 | 104 | |
| 18 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 п. м | 1,46 | |
| 19 | Установка и крепление отбойных досок | 100 м | 0,36 | |
| 20 | | | | |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|----|---|-----------------------------------|--------|---|
| 22 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,19 | |
| 23 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 | |
| 24 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 | |
| 25 | Окраска водными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0928 | |
| 26 | Полы | | | |
| 27 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,16 | |
| 28 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,12 | |
| 29 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 0,668 | |
| 30 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,544 | |
| 31 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 1,21 | |
| 32 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4,848 | |
| 33 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,668 | |
| 34 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см | 100 м2 покрытия | 0,492 | |
| 35 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,181 | |
| 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1,16 | |
| 37 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,041 | |
| 38 | Электромонтажные работы | | | |
| 39 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 1,303 | |
| 40 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | 100 м | 0,305 | |
| 41 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм | 100м | 0,998 | |
| 42 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,16 | |
| 43 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,33 | |
| 44 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,13 | |
| 45 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,31 | |
| 46 | Сантехнические работы | | | |
| 47 | Демонтаж: ванн | 100 приборов | 0,01 | |
| 48 | Смена: чаш «Генуя» | 100 приборов | 0,03 | |
| 49 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,04 | |
| 50 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 | |
| 51 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 | |
| 52 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 | |
| 53 | Установка трапов диаметром : 50 мм | 10 компл. | 0,1 | |
| 54 | Смена: манжетов резиновых к унитазам | 100 приборов | 0,03 | |
| 55 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,11 | |
| 56 | Раздел 2. 2-й этаж | | | |
| 57 | Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,053 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|----|--|---|------------------|---|
| 58 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,117 | |
| 59 | Демонтаж решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0,06 | |
| 60 | Установка решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0,06 | |
| 61 | Решетка радиаторная ПВХ 0,6x0,6 м | м2 | 2,16 | |
| 62 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,818 | |
| 63 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0264 | |
| 64 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,00864 | |
| 65 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,2258 | |
| 66 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0,4232 | |
| 67 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,647 | |
| 68 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,053 | |
| 69 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,273 | |
| 70 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,359 | |
| 71 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,818 | |
| 72 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные с завалом | м2 | 81,8 | |
| 73 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 п. м | 1,45 | |
| 74 | Установка и крепление отбойных досок | 100 м | 0,42 | |
| 75 | Потолки | | | |
| 76 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,11 | |
| 77 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,19 | |
| 78 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,43 | |
| 79 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 | |
| 80 | Полы | | | |
| 81 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,766 | |
| 82 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,15 | |
| 83 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 0,652 | |
| 84 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0,652 | |
| 85 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,608 0,652*4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-----|---|---|---------|---|
| 86 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,652 | |
| 87 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см | 100 м2 покрытия | 0,235 | |
| 88 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,766 | |
| 89 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0492 | |
| 90 | | | | |
| 91 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 1,6 | |
| 92 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | 100 м | 0,4 | |
| 93 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 1,1 | |
| 94 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 2,2 | |
| 95 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,12 | |
| 96 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,33 | |
| 97 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 | |
| 98 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,18 | |
| 99 | Сантехнические работы | | | |
| 100 | Демонтаж: ванн | 100 приборов | 0,05 | |
| 101 | Смена: чаш «Генуя» | 100 приборов | 0,03 | |
| 102 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | |
| 103 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм | компл. | 1 | |
| 104 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,05 | |
| 105 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 | |
| 106 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | |
| 107 | Установка трапов диаметром : 50 мм | 10 компл. | 0,05 | |
| 108 | Смена: манжетов резиновых к унитазам | 100 приборов | 0,03 | |
| 109 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,05 | |
| 110 | Раздел 3. 3-й этаж | | | |
| 111 | Стены | | | |
| 112 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 3,787 | |
| 113 | Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,303 | |
| 114 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0128 | |
| 115 | Демонтаж решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0,2 | |
| 116 | Установка решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0,2 | |
| 117 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,745 | |
| 118 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0096 | |
| 119 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,00576 | |
| 120 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,757 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-----|---|--|--------|---|
| 121 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,303 | |
| 122 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 4,09 | |
| 123 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,09 | |
| 124 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,09 | |
| 125 | Окраска водными составами: плитусов и галтелей, тяг | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | |
| 126 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,745 | |
| 127 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 п. м | 2,56 | |
| 128 | Установка и крепление отбойных досок | 100 м | 0,42 | |
| 129 | Потолки | | | |
| 130 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,473 | |
| 131 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,473 | |
| 132 | Окраска водными составами: плитусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2784 | |
| 133 | Полы | | | |
| 134 | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 1,47 | |
| 135 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,23 | |
| 136 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 2,2 | |
| 137 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 2,2 | |
| 138 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8,8 | |
| 139 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 2,2 | |
| 140 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см | 100 м2 покрытия | 0,264 | |
| 141 | Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плитуса | 1,47 | |
| 142 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,105 | |
| 143 | Электромонтажные работы | | | |
| 144 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 1,67 | |
| 145 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | 100 м | 0,446 | |
| 146 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 1,224 | |
| 147 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 2,17 | |
| 148 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,16 | |
| 149 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,4 | |
| 150 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,18 | |
| 151 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,42 | |
| 152 | Сантехнические работы | | | |
| 153 | Демонтаж: ванн | 100 приборов | 0,02 | |
| 154 | Смена: чаш «Генуя» | 100 приборов | 0,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-----|---|--------------------------------------|--------|---|
| 155 | Чаша Генуя с инсталляцией | шт | 2 | |
| 156 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,02 | |
| 157 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,02 | |
| 158 | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 2 | |
| 159 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 | |
| 160 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | |
| 161 | Установка трапов диаметром : 50 мм | 10 компл. | 0,02 | |
| 162 | Смена: манжетов резиновых к унитадам | 100 приборов | 0,02 | |
| 163 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,06 | |
| 164 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | 10 шт. | 0,6 | |
| 165 | Раздел 4. Лестница с холлом | | | |
| 166 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,217 | |
| 167 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,537 | |
| 168 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,791 | |
| 169 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,791 | |
| 170 | Окраска водными составами: плинтусов и галтелей, тяг | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | |
| 171 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 п. м | 0,542 | |
| 172 | Установка и крепление отбойных досок | 100 м | 0,36 | |
| 173 | Потолки | | | |
| 174 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,19 | |
| 175 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,19 | |
| 176 | Окраска водными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0928 | |
| 177 | Полы | | | |
| 178 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 1,19 | |
| 179 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см | 100 м2 покрытия | 1,19 | |
| 180 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,082 | |
| 181 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,36 | |
| 182 | Электромонтажные работы | | | |
| 183 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,68 | |
| 184 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | 100 м | 0,28 | |
| 185 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 0,4 | |
| 186 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 1,08 | |
| 187 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,06 | |
| 188 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,12 | |
| 189 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 | |
| 190 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,1 | |
| 191 | Смена ламп: накаливания | 100 шт. | 0,2 | |
| 192 | Раздел 5. Запасная лестница | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-----|---|---|--------|---|
| 193 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,267 | |
| 194 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1 | |
| 195 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,816 | |
| 196 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,816 | |
| 197 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 п. м | 0,19 | |
| 198 | Потолки | | | |
| 199 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,154 | |
| 200 | Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,154 | |
| 201 | Полы | | | |
| 202 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,103 | |
| 203 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,103 | |
| 204 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1475 | |
| 205 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,173 | |
| 206 | Электромонтажные работы | | | |
| 207 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 | |
| 208 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм | 100м | 0,12 | |
| 209 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,18 | |
| 210 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 | |
| 211 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,3 | |
| 212 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,05 | |
| 213 | Раздел 6. Окна, двери | | | |
| 214 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,34 | |
| 215 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,8 | |
| 216 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2,64 | |
| 217 | | | | |
| 218 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| 219 | Раздел 8. Вентиляция | | | |
| 220 | Монтаж | | | |
| 221 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | 1 камера | 1 | |
| 222 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | |